

UWAGA: ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe niniejszy przedmiar należy traktować wyłącznie informacyjnie, nie jest on podstawą do wyceny robót, opis i zakres robót zawiera projekt oraz program zabezpieczenia

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	na roboty zabezpieczające		
1	Element	Mury zewnętrzne		
1.1	KNR 2-02 406/1	Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² Wyliczenie ilości robót: 0,10*0,10*(24,05+7,40)*2		
			0,629000	
		RAZEM:	0,629000	m3
1.2	KNR 2-02 410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej. ANALOGIA ułożenie płyt OSB gr. Wyliczenie ilości robót: 1,10*(24,05+7,40)*2		
			69,190000	
		RAZEM:	69,190000	m2
1.3	KSNR 2 1106/6	Listwy przyścienne drewniane . ANALOGIA - listwy okapowe 70x20 mm Wyliczenie ilości robót: (24,05+7,40)*4		
			125,800000	
		RAZEM:	125,800000	m
1.4	KNRW 2-02 504/1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe Wyliczenie ilości robót: 69,2+125,00*0,08*2		
			89,200000	
		RAZEM:	89,200000	m2
2	Element	Otworki okienne i półkolumny		
2.1	KNR 2-02 406/1	Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² Wyliczenie ilości robót: 0,10*0,10*1,54*17+0,10*0,10*0,80*2		
			0,277800	
		RAZEM:	0,277800	m3
2.2	KNR 2-02 410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej. ANALOGIA ułożenie płyt OSB gr. Wyliczenie ilości robót: 1,54*1,07*17+0,80*1,07*2		
			29,724600	
		RAZEM:	29,724600	m2
2.3	KSNR 2 1106/6	Listwy przyścienne drewniane . ANALOGIA - listwy okapowe 70x20 mm Wyliczenie ilości robót: 1,54*2*17+0,80*2*2		
			55,560000	
		RAZEM:	55,560000	m
2.4	KNRW 2-02 504/1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe Wyliczenie ilości robót: 29,7+55,56*0,08*2		
			38,589600	
		RAZEM:	38,589600	m2
2.5	KNR 2-02 923/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy Wyliczenie ilości robót: 1,10*0,865*4		
			3,806000	
		RAZEM:	3,806000	m2
2.6	KNR 2-02 506/2 (2)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm Wyliczenie ilości robót: 1,10*0,865*4		
			3,806000	
		RAZEM:	3,806000	m2
3	Element	Dodatkowe koszty budowy		
3.1		Podnośnik hydrauliczny do robót zabezpieczających		
				kpl
				1