

## PRZEDMIAR ROBÓT


NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŁĘKAWICA W M. ZAJĄCZKI II  
ADRES INWESTYCJI : KRZEPICE UL. ŁĘKAWICA  
INWESTOR : GMINA KRZEPICE  
ADRES INWESTORA : UL. CZĘSTOCHOWSKA 13 42-160 KRZEPICE  
BRANŻA : DROGOWA KOD CPV 45233

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF GRYGIELSKI  
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :



Data opracowania  
MARZEC 2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

21.03.2017r

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Kotyńia*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - DROGA KLASY D</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.135	km km	0.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.135</b>
2	KNR 2-01 d.1 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 135*3.7*0.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	179.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.820</b>
3	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 179.82	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	179.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.820</b>
4	WYCENA d.1 WŁASNA	Utylizacja mas ziemnych 179.82	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	179.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.820</b>
5	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 3.5	m m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
6	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. 135*3.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	499.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>499.500</b>
7	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 499.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	499.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>499.500</b>
8	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 135*3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	486.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>486.000</b>
9	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (135+135+3)*0.065	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17.745	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.745</b>
10	KNR 2-31 d.1 0403-01	Krawężniki betonowe najazdowe na podsypce piaskowej 135*2+3	m m	273.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.000</b>
11	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 135*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	472.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>472.500</b>