AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji Michał Munnich Niestachów 294, 26-021 Daleszyce

PRZEDMIAR ROBÓT - UZUPEŁNIENIE

NAZWA INWESTYCJI : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul, Zawodzie i ul. Królewska"
ADRES INWESTYCJI : Dankowice Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul, Zawodzie i ul. Królewska
INWESTOR : Gmina Krzepice
ADRES INWESTORA : ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice
BRANŻA : Sanitarna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Michał Münnich

DATA OPRACOWANIA : luty 2018 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2018 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA 3

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Pytanie 1 - roboty związana z ułożenie drenażu odwadniającego**			
1 d.1	KNNR 4 1308-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - UŁOŻENIE DRENAŻU 1404.4	m m	1404.400	
				RAZEM	1404.400
2 d.1	KNNR 1 0608-02	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. 702.2*1.0*0.2	m^3 m^3	140.440	
				RAZEM	140.440
3 d.1	KNNR 1 0614-02	Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
4 d.1	KNNR 1 0617-02	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu,osadniki piasku (tymczasowe) o śr.nom. 800-1000 mm w gr.kat. IV 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2		**Pytanie 2 - roboty związane z oczyszczeniem rowów, rozbiórką i odtworzeniem wjazdów oraz przepustów**			
5 d.2	KNNR 6 1302-01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm 2118.4	m m	2118.400	
				RAZEM	2118.400
6 d.2	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe 6*0.3*1.2*1.2	m^3 m^3	2.592	
				RAZEM	2.592
7 d.2	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 6*2	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
8 d.2	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 6	ściank. ściank.	6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.2	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI 6*2	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
10 d.2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 14*4.0*1.2	m^2 m^2	67.200	
				RAZEM	67.200
11 d.2	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm 14*4.0*1.2	m^2 m^2	67.200	
				RAZEM	67.200
12 d.2	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 14*4.0*1.2	m^2 m^2	67.200	
				RAZEM	67.200
13 d.2	KNNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI 14*4.0*1.2	m^2 m^2	67.200	
				RAZEM	67.200
3		**Pytanie 3 roboty związane z utwardzeniem poboczy frezem**			
14 d.3	KNR 2-31 0202-09	Utwardzenie poboczy pozyskanym frezem - grubość po zagęszczeniu 8 cm 2118.4*0.5	m^2 m^2	1059.200	
				RAZEM	1059.200

Norma 3.24 Licencja: 16058 dla AQUADUCTUS BRI