PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9, 233000-9,Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Roboty w zakresie kon

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi ul. Szarlejka
ADRES INWESTYCJI : Zajączki
INWESTOR : Gmina Krzepice
ADRES INWESTORA : ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Wicher
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2018

inż. Łukasz Wicher
UPR. BUD. DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ
nr ewid.: OPL/1335/WBD/17

WYKONAWCA :

INWESTOR : Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Mirosław Łukasik

Data opracowania
25.06.2018

Data zatwierdzenia
18.07.2018 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2		
		18*0.6+2*5+23*0.5	m2	32.30	
				RAZEM	32.30
3	KNR AT-03 0102-01 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		14*2+7*2+4*2	m2	50.00	
				RAZEM	50.00
4	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2		
		7*1+8*2.5+8*2.5	m2	47.00	
				RAZEM	47.00
5	KNR 2-01 0206-02 analogia	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku do 3km samochodami samowyładowczymi	m3		
		47*0.25	m3	11.75	
				RAZEM	11.75
6	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2		
		47+32.5	m2	79.50	
				RAZEM	79.50
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - KRUSZYWO BAZALTOWE 0- 31,5MM GR. 15CM	m2		
		Krotność = 1.875			
		79.5	m2	79.50	
				RAZEM	79.50
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - KRUSZYWO BAZALTOWE 0- 31,5MM	m2		
		79.5	m2	79.50	
				RAZEM	79.50
9	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		18*5+1*3*2+2*5+2*3*0.5+8*14*0.5+2*8+8*8+34*4	m2	381.00	
				RAZEM	381.00
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) WARSTWA ŚCIERALNA GR 5CM	m2		
		Krotność = 1.25			
		18*5+1*3*2+2*5+2*3*0.5+8*14*0.5+2*8+8*8+34*4	m2	381.00	
				RAZEM	381.00
11	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm - GR 7CM	m2		
		Krotność = 0.5			
		18*0.5+5*0.5+34*0.5	m2	28.50	
				RAZEM	28.50