1.2		USUNIĘCIE KOLIDUJĄCEJ ZIELENI			
7 d.1.2	KNR-W 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
8 d.1.2	KNR-W 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem na odległość 10 km	m2		
		200	m2	200.000	
				RAZEM	200.000
9 d.1.2	kalkulacja własna	koszty utylizacji pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,korzenie,kora i wrzos) - (cena wg oferty rynkowej)	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
10 d.1.2	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
11 d.1.2	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12 d.1.2	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13 d.1.2	KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 10 km	m3		
		11.1	m3	11.100	
				RAZEM	11.100
14 d.1.2	KNR 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp		
		3	mp	3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.1.2	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 10 km	mp		
		31.2	mp	31.200	
				RAZEM	31.200
16 d.1.2	kalkulacja in-dywidualna	koszty utylizacji dłużyc - (cena wg oferty rynkowej)	m3		
		11.1	m3	11.100	
				RAZEM	11.100
17 d.1.2	kalkulacja in-dywidualna	koszty utylizacji karpiny i gałęzi - (cena wg oferty rynkowej)	m3		
		22.3	m3	22.300	
				RAZEM	22.300