
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Solnej na odcinku od ul. Dzielnej do ul. Szkolnej w Krzepicach
ADRES INWESTYCJI : Krzepice ul. Solna
INWESTOR : Gmina Krzepice
ADRES INWESTORA : ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Wicher (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zadania przewiduje wykonanie remontu nawierzchni drogi o długości 0,084km

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 5cm; w ilości 672,5m²
- wykonać regulacje wysokościową zaworów, zasów 10szt, studni kanalizacyjnych 4szt, studni telekomunikacyjnych 2szt;
- oczyszczenie nawierzchni jezdni 672,5m²;
- skropienie emulsją asfaltową 672,5m²;
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grubości 5cm (warstwa ścieralna AC 11S) 672,5m²;
- odtworzenie oznakowania poziomego linii wyznaczających miejsca postojowe 13,872m² oraz miejsce postojowe dla niepełnosprawnych 21,6m².

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 15*7+4*5.5+59*7.5+6*13+25	m ² m ²	672.500	
				RAZEM	672.500
2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 672.50	m ² m ²	672.500	
				RAZEM	672.500
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową) 672.50	m ² m ²	672.500	
				RAZEM	672.500
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) WARSTWA ŚCIERALNA ŚREDNIEJ GR 5CM Krotność = 1.25 672.50	m ² m ²	672.500	
				RAZEM	672.500
8	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² D-1, B-36, B-2 średnie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową (Linie wyznaczające miejsca postojowe + Miejsce dla niepełnosprawnych kolor niebieski z symbolem) 6.8*0.12*17+3.60*6	m ² m ²	35.472	
				RAZEM	35.472