
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 639144 S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach
ADRES INWESTYCJI : Starokrzepice ul. Młyńska dz. nr 1358, 1405
INWESTOR : Gmina Krzepice
ADRES INWESTORA : ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Wicher (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 03.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.08.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zadania przewiduje wykonanie remontu nawierzchni drogi o długości 0,121km. Prace do wykonania:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 5cm; w ilości 11,50m²,
- wykonać regulację wysokościową studni kanalizacyjnych 3szt,
- profilowanie i zagęszczenie podbudowy w ilości 443,2m²
- wyrównanie nawierzchni jezdni kruszywem gr. 10cm w ilości 443,20m²;
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grubości 5cm (warstwa ścieralna AC 11S) 463,5m²;
- wykonanie pobocza z kruszywa gr. 10cm o pow. 121m².

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1.0*3.5+1.0*10.0	m ² m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 112*3.6+40	m ² m ²	443.200	
				RAZEM	443.200
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - KRUSZYWO BAZALTOWE 0-31,5 GR. 10CM Krotność = 1.25 443.2	m ² m ²	443.200	
				RAZEM	443.200
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) WARSTWA ŚCIERALNA GR 5CM Krotność = 1.25 121*3.5+40	m ² m ²	463.500	
				RAZEM	463.500
6	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłuczni kamionego - warstwa górna o gr. 10 cm 121*0.5*2	m ² m ²	121.000	
				RAZEM	121.000