

przedmiar ten należy traktować wyłącznie informacyjnie. Nie może on być podstawą do kalkulacji ceny ofertowej, ani służyć do uzasadniania ewentualnych błędów w wycenie robót.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach					
1	KNNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 4*1.5	m ² m ²	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
2	KNNR 5 1401-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1 żerdzi długości 10 m 5	stanow stanow	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów 5*2	m ² m ²	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
4	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - K-10,5/4,3E 1	słup słup	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - ON-10,5/4,3E 1	słup słup	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - P-10,5/2,5E 2	słup słup	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - N-10,5/2,5E 1	słup słup	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 0903-04	Montaż haków wieszakowych z uchwytem 7	szt. szt.	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
9	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² Przewód AsXSn 2x25mm ² 0.192	km.prz ew. km.prz ew.	0.192	0.192
				RAZEM	0.192
10	KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) 8,5	m m	8.500	8.500
				RAZEM	8.500
11	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 23	m m	23.000	23.000
				RAZEM	23.000
12	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 1*10	m m	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
15	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 5	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
16	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
17	KNNR 5 0402-03	Montaż rozłącznika RSA 00/1 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 0902-06	Montaż osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21		Geodezja	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000