

Tabele robót ziemnych (wykop/nasyp)

km		Powierzchnia (m ²)		Średnia powierzchnia (m ²)		Odległość (m)	Objętość (m ³)	
		W	N	W	N		W	N
0+	0,00	3,53	0,00	3,41	0,01	25,00	85,13	0,13
0+	25,00	3,28	0,01	3,23	0,02	6,00	19,35	0,09
0+	31,00	3,17	0,02	3,05	0,03	18,20	55,51	0,46
0+	49,20	2,93	0,03	2,97	0,03	1,39	4,13	0,03
0+	50,59	3,01	0,02	3,46	0,01	29,35	101,40	0,29
0+	79,94	3,90	0,00	3,72	0,01	24,85	92,32	0,25
0+	104,79	3,53	0,02	3,75	0,02	17,01	63,79	0,26
0+	121,80	3,97	0,01	3,96	0,01	17,07	67,60	0,09
0+	138,87	3,95	0,00	3,91	0,00	11,63	45,42	0,00
0+	150,50	3,86	0,00	3,71	0,01	16,40	60,84	0,16
0+	166,90	3,56	0,02	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00
0+	174,58	3,54	0,02	3,68	0,02	8,46	31,09	0,17
0+	183,04	3,81	0,02					
RAZEM						183,04	626,57	1,92