GMINA KRZEPICE
42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13
NIP 5742054873
Regon 151398296

Krzepice, dnia 23 lutego 2016r.

SO.5543.0006.20.2016

Zaproszenie do złożenia ofert

I. **Zamawiający**: Gmina Krzepice
ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice
REGON: 15 13 98 296, NIP: 574-20-54-873
tel. Fax 34 3175-172
e-mail: gci@krzepice.pl
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

II. **Tryb udzielenia zamówienia.**
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jet zgodnie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. Poz. 2154) zamówienie poniżej 30 tys. euro na zadanie pn **" Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice ".**

III. **Przedmiot i zakres zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków OSP Starokrzepice przy ul. Oleskiej nr 205 i Dankowice Pierwsze nr 4.

1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1) projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropów budynków wraz z kolorystyką budynku OSP Starokrzepice – 5 szt . uwzględniający m.in.:
- Wymiana pokrycia dachu (papa podkładowa i termozgrzewalna) na ok. 440m^2
- Wymiana przegniłych i zagrzybionych elementów więźby dachowej (krokwie, deski) przedłużenie krokwi oraz wykonanie obróbek blacharskich.
- Wybudowanie - montaż komina dymnego, zewnętrznego na ścianie północno-wschodniej, systemowy komin ze stali nierdzewnej (izolowany).
- Remont kominów wentylacyjnych powyżej dachu.
- Docieplenie ścian budynku ok. 650m i wymiana parapetów.
- Wymiana trzech okien od strony północno-zachodniej 100x2,40 – 2szt. 110x190-1szt.
- Nad wejściami do budynku i bramami garażowymi wykonanie lekkiego daszku z poliwęglanu.

UWAGA: Teren wokół budynku utwardzony jest kostką brukową, w związku z tym należy przewidzieć rozberanie na ok. 80mb i ułożenie jej ponowne.
Podane powyżej wymiary traktować orientacyjnie - do dokładnego ustalenia przez projektanta.

2) projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropów budynku wraz z kolorystyką budynku OSP Dankowice – 5 szt . uwzględniający m.in.:
- Docieplenie ścian budynku na ok.453m^2
- Wymiana pokrycia dachu (z eternitu na blachodachówkę) oraz wykonanie obróbki na ok. 351m ^{2}
- Wymiana drzwi garażowych na składane 3,70x3,80m - 1 szt.
- Wymiana 5 szt. okien: 165x140-2szt, 160x105-2szt. 118x120-1szt.
- Wymiana płytek na tarasie oraz schodów na kostkę brukową: schody 5 szt. 2,84x18x28, taras 2,50x8,40m.
- Wybudowanie - montaż komina dymnego, zewnętrznego, z ceramicznych systemów kominowych.

Podane powyżej wymiary traktować orientacyjnie - do dokładnego ustalenia przez projektanta.

3) projekt instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni dla budynku OSP Dankowice-5 szt.
4) audyt energetyczny odrębnie dla każdego z budynków mający na celu wskazanie

najbardziej opłacalnego wariantu termomodernizacyjnego wykonany zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 2 szt.

5) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót odrębnie dla każdego z budynków – 2 szt.
6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru odrębnie dla każdego z budynków – 2 szt.
7) uzyskać decyzje administracyjne i uzgodnienia wymagane do złożenia zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, ewentualnie do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Oprócz wersji papierowej całość dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w plikach nie przekraczających 10 MB, wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja w forme papierowej. Rysunki i uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formacie pdf. Przedmiary należy dodatkowo zapisać z uniwerslanym rozszerzeniem (ath).

3. Założenia techniczno-ekonomiczne do projektowania:

1. Szczegółowe rozwiązania wchodzące w zakres dokumentacji termomodernizacji budynków OSP należy konsultować na etapie projektowania z Zamawiającym i przedstawicielami OSP.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamówienie.
3. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.
4. Zamawiający zleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokolnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.
5. Wykonwaca udzieli rękojmi za wady w dokumentacji projektowej, która wygaśnie wobec niego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonanych na podstawie przedmiotowych opracowań projektowych.

IV. <u>Termin realizacji zamówienia</u> – 31 sierpień 2016r.

V. <u>Rodzaj wynagrodzenia – wynagrodzenie ryczałtowe</u>

Cenę ofertową brutto z wyodrębnionym podatkiem VAT należy podać na formularzu oferty cyfrowo i słownie odrębnie dla każdego z budynków OSP (zał. Nr 1).

VI. <u>Kryterium wyboru oferty – cena.</u>

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca w/w warunki z najniższą ceną.

VII. <u>Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.</u>

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 4 marca 2016 r.w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach ul. Częstochowska 13.

<u>Załączniki:</u>

1. Formularz oferty – zał. Nr1.

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Mirosław Łukasik